

Spécifications du MODULAB

	Multi-espèces			Mono espèce porc	Mono espèce bovin/ovin	
Longueur	56,32 m			36,60 m	36,60 m	
Largeur	20 m			20 m	20 m	
Surface au sol	1 126 m ²			732 m ²	732 m ²	
	Porcs	Bovins	Ovins	Porcs	Bovins	Ovins
Cadence nominale par heure	25	5	60	40	5	60
Capacité d'abattage par jour	100	20	200	160	20	200
Nombre d'opérateurs	7	7	7	7	7	6
Temps d'abattage par jour	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h
Temps de nettoyage/entretien par jour	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h

Capacité d'attente des animaux

Porcs (20kg à 250kg) ; Bovins (100kg à 800kg) ; Ovins (10 à 40 kg agneaux et brebis ; chèvres en option)	80	16	200	160	20	200
Type de sol	Caillebotis	Ciment logettes	Sol paillé	Caillebotis	Ciment logettes	Sol paillé
Nombre de quais de déchargement animaux	3			1	2	

Capacité de stockage produits/jour

Carcasses	135	60	270	250	75	240
Poids en kg	95	400	20	95	400	20
Peaux en nbre palettes	-	1	2	-	1	2
Sang alimentaire en litres	250			400		
Sang industriel en litres	100	320	260	160	320	260
Abats rouges (cœur, foie , poumon,) en kg	500	300	400	800	300	400
Autres abats rouges (langues, joues, cervelle, rognons) en kg	120	200	60	192	200	60
Abats blancs (estomac) en kg	100	460	300	160	460	300
Autres abats blancs (pieds, museau, pattes, rate, intestins) en kg	300	280	600	480	280	600
Nombre de quais d'expédition	3			2	2	
Formation des opérateurs incluse	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Plan de maîtrise sanitaire livré	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Capteurs utilités connectables	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Délai de construction à partir du permis de construire	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois

Options

Atelier de découpe	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Frigo de maturation	sans objet	Oui	oui	sans objet	Oui	oui
Méthanisation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Abattage rituel	sans objet	Oui	Oui	sans objet	Oui	Oui
Equipements de conduite des chèvres	sans objet	Oui	Oui	sans objet	Oui	Oui